



1. RYSUNKI PROJEKTU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTURY WNETRZ
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE ORIENTACYJNE
- DO POTWIERDZENIA W NATURZE
3. POKAZANE ARANŻACJE MEBLOWE I ROZMIESZCZENIA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO SĄ PRZYKŁADOWE I PODLEGAJĄ DOPRECYZOWANIU NA ETAPIE WYPOSAŻANIU OBIEKTU
4. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI wg PROJEKTU WNETRZ SKOORDYNOWANE Z PROJ. BRANŻOWYMI.
EWENTUALNE UWAGI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.


-RZĘDNE POSADZEK NA RZUTACH OKREŚLAJĄ POZIOM WIERZCHU POSADZKI WYKOŃCZONEJ.
-PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNEGO PO ZAMONTOWANIU RURARZU NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZABEZPIECZYĆ P.POŻAROWO DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
-PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH PIONÓW INSTALACYJNYCH, SZACHTY W POZIOMIE STROPÓW (POZA GŁÓWNYMI SZACHTAMI INSTALACYJNYMI), NALEŻY ZABETONOWAĆ DO GRUBOŚCI SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA ODDZIELENIA POŻAROWEGO.
WOKÓŁ PRZEWODÓW WYKONAĆ KRYZY I WKŁADKI DYLATACYJNE Z MATERIAŁU OGNIODOPORNEGO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OGNIODOPORNOŚCI DO KLASY ODPORNOŚCI PRZEGRODY.
-DYLATACJE PODKŁADÓW BETONOWYCH I POSADZEK OPRACOWACOWANE ZOSTAŁY W FORMIE PROJEKTOWEJ PRZEZ DOSTAWCĘ I WYKONAWCĘ TECHNOLOGII WYKŁADZIN WIERZCHNICH POSADZEK.
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.




KŁAD SCIANY 01



KŁAD SCIANY 04




KŁAD SCIANY 04.1



KŁAD SCIANY 03

0.00
HALL
A: 30,5 m²



SCHEMAT KORYTARZA

- (S2) FARBA DO WNETRZ, PÓLMATOWA, ODPORNA NA SZOROWANIE, DO NARAŻONYCH NA OBCIĄŻENIA POWŁOK WEWNĘTRZNYCH
(S3) FARBA DO WNETRZ, PÓLMATOWA, ODPORNA NA SZOROWANIE, DO NARAŻONYCH NA OBCIĄŻENIA POWŁOK WEWNĘTRZNYCH
(D2) DRZWI WEJŚCIOWE DO SAL LEKCYJNYCH

OS1	—		
OS3	—	NP. WG CAPAROL JURA 45	17,7 m²
OS4	—	NP. WG CAPAROL JURA 25	27,4 m²
SF1		NP. WG CAPAROL WARM WEISS	30,5 m²
HP1		np.Typ: Hydrant wewnętrzny GRAS HW-25N/W-KP-30 SLIM 180 gras@gras.pl • http://www.gras.pl	

NUMER	DATA	TREŚĆ
Arch MADE 74 ARCHITEKT PAWEŁ KONIECZNY AL. JANA PAWŁA II 7/35 62-030 LUBOŃ TEL.600827193		
ADRES BUDOWY: Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu im. hr Cieszkowskiego ul. Żabikowska		
TYTUŁ PROJ: PROJEKT PRZEBUDOWY UKŁADU GABINETÓW NA PARTERZE SZKRYDŁA BUDYNKU SZKOLNEGO NA POMIESZCZENIA SAL LEKCYJNYCH		NR RYS. SKALA 1:50
TYTUŁ RYS: KŁADY WNETRZ HOLU		BRANŻA: arch.
INWESTOR: URZĄD MIASTA LUBOŃ Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń		UMOWA P.W. DATA 20.10.18
GL. PROJ NR UPR. BUD.	mgr inż.arch. Krzysztof Gajewski NR UPR 7131/14/P/2004	
OPRACOWANIE	mgr inż.arch. Paweł Konieczny	