



MEBEL NR 7 SALA LEKCYJNA NR 3




MEBEL NR 5 SALA LEKCYJNA NR 3



- UWAGA :**
1. RYSUNKI PROJEKTU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTURY WNĘTRZ
 2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE ORIENTACYJNE - DO POTWIERDZENIA W NATURZE
 3. POKAZANE ARANŻACJE MEBLOWE I ROZMIESZCZENIA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO SĄ PRZYKŁADOWE I PODLEGAJĄ DOPRECYZOWANIU NA ETAPIE WYPOSAŻANIU OBIEKTU
 4. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI wg PROJEKTU WNĘTRZ SKOORDYNOWANE Z PROJ. BRANŻOWYMI. EWENTUALNE UWAGI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

-RZEDNE POSADZEK NA RZUTACH OKREŚLAJĄ POZIOM WIERZCHU POSADZKI WYKONCZONEJ.
-PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNEGO PO ZAMONTOWANIU RURARZU NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZABEZPIECZYĆ P.POŻAROWO DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
-PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH PIONÓW INSTALACYJNYCH, SZACHTY W POZIOMIE STROPÓW (POZA GŁÓWNYMI SZACHTAMI INSTALACYJNYMI), NALEŻY ZABETONOWAĆ DO GRUBOŚCI SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA ODDZIELENIA POŻAROWEGO.
-WOKOŁ PRZEWODÓW WYKONAĆ KRYZY I WKŁADKI DYLATACYJNE Z MATERIAŁU OGNIODOPORNEGO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OGNIODOPORNOŚCI DO KLASY ODPORNOŚCI PRZEGRODY.
-DYLATACJE PODKŁADÓW BETONOWYCH I POSADZEK OPRACOWACOWANE ZOSTANĄ W FORMIE PROJEKTOWEJ PRZEZ DOSTAWCĘ I WYKONAWCĘ TECHNOLOGII WYKŁADZIN WIERZCHNICH POSADZEK. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

MEBEL NR 6 SALA LEKCYJNA NR 3



D3805-OW-Buk-Bruksela



ALTERNATYWA KOLORYSTYCZNA

D3811-OW-Orzech-Wenecja



ALTERNATYWA KOLORYSTYCZNA

PŁYTY MDF SWISS KRONO
PRZEZNACZENIE :
DO WYPOSAŻANIA WNĘTRZ I PRODUKCJI MEBLI Z ZARZĄDZNIEM MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 1996. PRODUKT MOŻE BYĆ STOSOWANY W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH, POMIĘSZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA STAŁY POBYT DZIECI I MŁODZIEŻY W BUDYNKACH OSWIATY ZW. " POMIĘSZCZENIA KATEGORII "A"

NUMER	DATA	TREŚĆ
ArchMADE74 PAWEŁ KONIECZNY		
ARCHITEKT PAWEŁ KONIECZNY		
AL. JANA PAWŁA II 7/35 62-030 LUBOŃ TEL.600827193		
ADRES BUDOWY: Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu im. hr Cieszkowskiego ul. Żabikowska		
TYTUŁ PROJ: PROJEKT PRZEBUDOWY UKŁADU GABINETÓW NA PARTERZE SZKRYDŁA BUDYNKU SZKOLNEGO NA POMIĘSZCZENIA SAL LEKCYJNYCH	NR RYS. MW1	SKALA 1:30 BRANŻA: arch.
TYTUŁ RYS: MEBLE WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH		
INWESTOR: URZĄD MIASTA LUBOŃ Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń		UMOWA P.W. DATA 20.10.18
GL. PROJ NR UPR. BUD.	mgr inż.arch. Krzysztof Gajewski NR UPR 7131/14/P/2004	
OPRACOWANIE	mgr inż.arch. Paweł Konieczny	