







MEBEL NR 3 SALA LEKCYJNA NR 2



MB3/2






PŁYTY MDF SWISS KRONO
PRZEZNACZENIE :
DO WYPOSAŻANIA WNĘTRZ I PRODUKCJI MEBLI Z ZARZĄDNIEM
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MARCA 1996.
PRODUKT MOŻE BYĆ STOSOWANY W POMIESCZENIACH
MIESZKALNYCH, POMIESCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA
STAŁY POBYT DZIECI I MŁODZIEŻY W BUDYNKACH OSWIATY ZW. " POMICZCZENIA KATEGORII "A"




UMYWALKA Z BATERIA I KOMPLETEM SYFON.
O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI Z DOZOWNIKIEM
MYDŁA I POJEMNIK NA PAPIEROWE RĘCZNIKI
STOSOWAĆ ROZWIĄZANIA ZBLIŻONE KSZTAŁTEM I
MATERIAŁEM WYKONANIA

DO UZGODNIENI Z
ZAMAWIAJĄCYM I GŁ.
PROJEKTANTEM

MEBEL NR 4 SALA LEKCYJNA NR 2



MB4/2



UWAGA :

1. RYSUNKI PROJEKTU NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SPECYFIKACJĄ ARCHITEKTURY WNĘTRZ
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE ORIENTACYJNE - DO POTWIERDZENIA W NATURZE
3. POKAZANE ARANŻACJE MEBLOWE I ROZMIESZCZENIA WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO SĄ PRZYKŁADOWE I PODLEGAJĄ DOPRECYZOWANIU NA ETAPIE WYPOSAŻANIU OBIEKTU
4. WIDOCZNE ELEMENTY INSTALACJI wg PROJEKTU WNĘTRZ SKOORDYNOWANE Z PROJ. BRANŻOWYMI. EWENTUALNE UWAGI NALEŻY BEZWZGLEDNIE ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI.

-RZEDNE POSADZEK NA RZUTACH OKREŚLAJĄ POZIOM WIERZCHU POSADZKI WYKOŃCZONEJ.
-PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY KONSTRUKCYJNEGO PO ZAMONTOWANIU RURARZU NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZABEZPIECZYĆ P.POŻAROWO DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
-PO ZAMONTOWANIU WSZYSTKICH PIONÓW INSTALACYJNYCH, SZACHTY W POZIOMIE STROPÓW (POZA GŁÓWNYMI SZACHTAMI INSTALACYJNYMI), NALEŻY ZABETONOWAĆ DO GRUBOŚCI SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA ODDZIELEŃIA POŻAROWEGO.
WOKOŁ PRZEWODÓW WYKONAĆ KRYZY I WKŁADKI DYLATACYJNE Z MATERIAŁU OGNIODPORNEGO SPEŁNIAJĄCE WARUNKI OGNIODPORNOŚCI DO KLASY ODPORNOŚCI PRZEGRODY.
-DYLATACJE PODKŁADÓW BETONOWYCH I POSADZEK OPRACOWACOWANE ZOSTANĄ W FORMIE PROJEKTOWEJ PRZEZ DOSTAWCĘ I WYKONAWCĘ TECHNOLOGII WYKŁADZIN WIERZCHNICH POSADZEK. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

NUMER	DATA	TREŚĆ
ArchMADE74 ARCHITEKT PAWEŁ KONIECZNY		
AL. JANA PAWŁA II 7/35 62-030 LUBOŃ TEL.600827193		
ADRES BUDOWY: Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu im. hr Cieszkowskiego ul. Żabikowska		
TYTUŁ PROJ:	PROJEKT PRZEBUDOWY UKŁADU GABINETÓW NA PARTERZE SZKRYDŁA BUDYNKU SZKOLNEGO NA POMIESCZENIA SAL LEKCYJNYCH	NR RYS. MW2
TYTUŁ RYS:	MEBLE WYPOSAZENIE SAL LEKCYJNYCH	SKALA 1:25 BRANŻA: arch.
INWESTOR: URZĄD MIASTA LUBOŃ Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń		UMOWA P.W. DATA 20.10.18
GL. PROJ NR UPR. BUD.	mgr inż.arch. Krzysztof Gajewski NR UPR 7131/14/P/2004	
OPRACOWANIE	mgr inż.arch. Paweł Konieczny	