



WARIANT A

PRZYGOTOWANA WCZEŚNIEJ PUSZKA Z OTWOREM



WARIANT B  
PRZYGOTOWANA WCZEŚNIEJ PUSZKA BEZ OTWORU  
OTWÓR WYCINANY OTWORNICĄ



Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami innych branż.

UWAGI:

W przypadku wystąpienia tego typu ścianki w pomieszczeniach mokrych jako drugą warstwę płyt należy zastosować płytę GKBi.

Płyty należy układać mijankowo z przesunięciem w obu kierunkach o min.10cm . Łączenia płyt pierwszej warstwy należy zaszpachlować gipsem szpachlowym, drugiej warstwy zaszpachlować gipsem na taśmie zbrojeniowej.

Płyty należy łączyć z profilami stalowymi za pomocą wkrętów o Ø3,5mm o długości 25mm (1-wsza warstwa) i 35mm (2-ga warstwa). Kołki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub powinny być ze stali nierdzewnej. Otwory po wkrętach należy zagipsować gipsem szpachlowym.

Do łączenia profili U do górnego stropu można zastosować gowździe stropowe ( $a=0,5m$ ) lub kołki roporowe stropowe ( $a=1m$ ).

W miejscach wysąpienia w ścianie gniazd lub włączników należy wykonać obudowę puszek instalacyjnej wg rysunku

Wszystkie zastosowane materiały objęte tym opracowaniem powinny posiadać aktualne Aprobaty Techniczne.

Na rysunku umieszczono wymiary elementów detali z zakresu opracowania akustyki, nie podano natomiast wymiarów objętych opracowaniem innych branż takich jak np. wymiary słupów, wielkości kanałów instalacyjnych itp.

### Szczegółowy opis scian GK wg rys D-8

		ARCHITEKT PAWEŁ KONIECZNY AL. JANA PAWŁA II 7/35 62-030 LUBOŃ TEL.600827193	
ADRES BUDOWY: Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu im. hr Cieszkowskiego ul. Żabikowska			
TYTUŁ PROJ: PROJEKT PRZEBUDOWY UKŁADU GABINETÓW NA PARTERZE SZKRYŻDŁA BUDYNKU SZKOLNEGO NA POMIESZCZENIA SAL LEKCYJNYCH		NR RYS: <b>D-10</b>	SKALA 1:5
TYTUŁ RYS: DETAL SCIAN GK			BRANŻA: arch.
INWESTOR: URZĄD MIASTA LUBOŃ Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń		UMOWA P.W. DATA 20.10.18	
GL. PROJ NR UPR. BUD.	mgr inż.arch. Krzysztof Gajewski NR UPR 7131/14/P/2004		
OPRACOWANIE	mgr inż.arch. Paweł Konieczny		